

工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截
污改造工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：盐城宏源工程管理有限公司

(单位盖章)

2019年01月30日

工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截
污改造工程

招标工程量清单

盐城市大丰区住房和城
招 标 人：乡建设局
(单位盖章)

盐城宏源工程管理有限
造价咨询人：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：施一峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：邵泽鹏
(签字或盖章)

编 制 人：戚晓悠
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：刘蔚彬
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年01月30日

复 核 时 间：2019年01月30日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基						
1	040201004001	石灰土	1、含灰量:6% 2、厚度:20cm 3、压实度:不小于92%	m3	2109.48			
2	040202005001	碎石土	1、配合比:碎石70%，素土30% 2、厚度:20cm 3、压实度:不小于94%	m2	10368.63			
3	040201021001	土工布	1、符合设计要求	m2	10031			
		分部小计						
		路面						
4	041001004001	桥面砼面凿毛	1、要求详见设计图纸	m2	915			
5	040203007001	水泥混凝土（路面）	1、混凝土强度等级:C30商品砼非泵送 2、厚度:20cm 3、按规范要求设置胀缝、缩缝及处理详见施工图 4、砼基层养生 5、模板	m2	10031			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、纵缝拉杆钢筋、传力杆钢筋、胀缝钢筋、道路边板补强钢筋等	t	11.6			
7	040202015001	水泥稳定碎石	1、厚度:36cm 2、水泥:碎石:5.0: 100 3、压实度:不小于98%	m2	9718			
8	040201021002	玻璃纤维土工格栅	1、材料品种、规格:自粘式玻纤格栅（3经3纬），测试温度20±2℃，抗拉强度≥50（KN/m），耐温性≥170℃ 2、搭接方式:玻纤搭接≥20cm，根据摊铺方向，将后一端压在前一端部之下。	m2	9718			
9	040203004001	沥青下封层	1、材料品种:采用优质乳化沥青 2、喷油量:1.0Kg/m2 3、矿料粒径3-5mm，用量5-8m3/1000m2	m2	10633			
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼 2、厚度:6cm 3、工作内容: 1、清理下承面 2、拌和、运输 3、摊铺、整型 4、压实	m2	9154			
11	040203003001	透层、粘层	1、粘层油 2、采用乳化沥青，用量为0.5L/m2	m2	9154			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青砼, 玄武岩石子 2、厚度:4cm 3、工作内容: 1、清理下承面 2、拌和、运输 3、摊铺、整型 4、压实	m2	9154			
13	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青砼, 玄武岩石子 2、厚度:5cm 3、工作内容: 1、清理下承面 2、拌和、运输 3、摊铺、整型 4、压实	m2	915			
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、缘石 2、材料品种、规格:12.5cm*27cm*79.7cm芝麻灰花岗岩 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼	m	1172			
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:50cm*50cm*8cm预制砼平石,“荣立”牌 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼	m	1172			
16	040202005002	碎石土	1、配合比:70%碎石,30%素土 2、厚度:15cm	m2	4702			
17	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级:C30商品砼非泵送 2、厚度:20cm 3、按规范要求设置胀缝、缩缝及处理详见施工图 4、砼基层养生 5、模板	m2	4585			
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:200*100*60荷兰砖,“荣立”牌 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm砂浆找平层 3、图形:施工时颜色、材质需经业主单位确认	m2	3695.73			
19	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:300*300行进盲道,“荣立”牌 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm砂浆找平层 3、图形:施工时颜色、材质需经业主单位确认	m2	289.91			
20	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:300*300提示盲道,“荣立”牌 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm砂浆找平层 3、图形:施工时颜色、材质需经业主单位确认	m2	423.36			
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、条石 2、材料品种、规格:7.5cm*9cm*99.5cm芝麻灰花岗岩 3、C15砼条石抗肩	m	1316			
22	040204004004	树池	1、树池尺寸:1200*1200 2、平石:15cm*13cm*120cm芝麻灰花岗岩 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼基础	m	168			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040201021003	聚酯玻纤布	1、新老路搭接处	m2	509			
24	040203001001	热沥青	1、新老路搭接处	m2	611			
25	041001008001	凿除砼	1、凿除老桥范围内凿除部分砼露出老桥伸缩缝钢筋	m3	1.05			
26	040303019001	桥面铺装	1、桥面砼预留槽内用C50砼填充捣实	m3	1.05			
27	040901001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋制作、安装	t	0.343			
		分部小计						
		交叉口路面（只计建业路交叉口工程量，其余交叉口工程量已计入路基路面工程量内）						
28	040201004002	石灰土	1、含灰量:6% 2、厚度:20cm 3、压实度:不小于92%	m3	98			
29	040202005003	碎石土	1、配合比:碎石70%，素土30% 2、厚度:20cm 3、压实度:不小于94%	m2	98			
30	040201021004	土工布	1、交叉口搭接处	m2	98			
31	040203007002	水泥混凝土（交叉口搭接处）	1、混凝土强度等级:C30商品砼非泵送 2、厚度:20cm 3、按规范要求设置胀缝、缩缝及处理详见施工图 4、砼基层养生 5、模板	m2	98			
32	040202015002	水泥稳定碎石	1、厚度:36cm 2、水泥:碎石:5.0:100 3、压实度:不小于98%	m2	98			
33	040201021005	聚酯玻纤布	1、交叉口搭接处	m2	17			
34	040203004002	沥青下封层	1、材料品种:采用优质乳化沥青 2、喷油量:1.0Kg/m2 3、矿料粒径3-5mm,用量5-8m3/1000m2	m2	98			
35	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼 2、厚度:6cm 3、工作内容: 1、清理下承面 2、拌和、运输 3、摊铺、整型 4、压实	m2	106.8			
36	040203003002	透层、粘层	1、粘层油 2、采用乳化沥青,用量为0.5L/m2	m2	106.8			
37	040203006005	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青砼,玄武岩石子 2、厚度:4cm 3、工作内容: 1、清理下承面 2、拌和、运输 3、摊铺、整型 4、压实	m2	106.8			
38	040501002001	钢管	1、过路钢管 2、材质及规格:DN100镀锌钢管	m	50			
		分部小计						
		安全设施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040205004001	指路标志	1、类型:单悬一 2、材质、规格尺寸:4200*3200 3、板面反光膜等级:三类反光膜 4、标志支架及基础 5、具体做法详见图纸	块	3			
40	040205004002	指示标志	1、类型:单柱一 2、材质、规格尺寸:800*800 3、板面反光膜等级:三类反光膜 4、标志支架及基础 5、具体做法详见图纸	块	3			
41	040205004003	线形诱导标志	1、类型:单柱四 2、材质、规格尺寸:20mm内2400*600 3、板面反光膜等级:三类反光膜 4、具体做法详见图纸	块	2			
42	040205006001	标线	1、黄色热熔标线	m2	111.3			
43	040205006002	标线	1、白色热熔标线	m2	801.9			
44	040205018001	警示柱	1、符合设计要求	根	8			
		分部小计						
		管道铺设						
45	040501004001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管 环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、要求品牌:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	2170			
46	040501004002	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管 环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、要求品牌:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	211			
47	040501004003	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN400 HDPE双壁缠绕管 环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、要求品牌:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	1053			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040501004004	塑料管（雨水管）	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN600 HDPE双壁缠绕管 环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、要求品牌:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	1210			
49	040501004005	塑料管（雨水管）	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN800 HDPE双壁缠绕管 环刚度大于等于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、要求品牌:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	29			
50	040504001001	Φ1250落底式雨水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 2、基础材质及厚度:250mm厚C30钢筋砼底板（预制）商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板，井框下面用铁片加细石砼找平（达到养生期） 6、井盖、井圈材质及规格:Φ700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯A 8、具体做法详见图纸	座	11			
51	040504001002	Φ1000落底式雨水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 2、基础材质及厚度:200mm厚C30钢筋砼底板（预制）商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板，井框下面用铁片加细石砼找平（达到养生期） 6、井盖、井圈材质及规格:Φ700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯A 8、具体做法详见图纸	座	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040504001003	800*800落底式雨水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:150mm厚C30钢筋砼底板(预制)商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 6、井盖、井圈材质及规格:700*700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 7、具体做法详见图纸	座	71			
53	040504009001	乙型单篦雨水口	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:100mm厚C30砼基础(预制)商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆抹面10mm厚 5、500*380“畅安”牌丙型单箅铸铁算盖座 6、具体做法详见图纸	座	154			
54	040504001004	雨水接收小井	1、垫层材质及厚度:50mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:100mm厚C30砼基础(预制)商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面10mm厚 5、盖板材质、规格:500*380“畅安”牌丙型单箅铸铁算盖座 6、具体做法详见图纸	座	180			
55	040504001005	雨污水交叉井	1、规格:800*800 2、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、基础材质及厚度:300mm厚C30钢筋砼底板(预制)商品砼非泵送 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 5、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆内外抹面15mm厚 6、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 7、井盖、井圈材质及规格:Φ700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 8、具体做法详见图纸	座	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040504001006	砌筑井 (1800*1500*(380+1683)雨污水管交叉井(落底式))	1、1800*1500*(380+1683)雨污水管交叉井(落底式) 2、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层,300厚C30钢筋混凝土底板(预制商品砼非泵送) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu15砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆内外壁抹面 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 6、井盖、井圈材质及规格:700*700“畅安”牌复合型减震防盗成品井匡盖、另加防坠落防落网,其要求详见设计图纸 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯做法参见苏S01-2012-259 8、所有砼均为非泵送商品砼 9、检查井具体做法详见设计图纸	座	10			
57	040504001007	砌筑井	1、1800*1800*(610+1700)雨污水管交叉井(落底式) 2、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层,300厚C30钢筋混凝土底板(预制商品砼非泵送) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu15砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆内外壁抹面 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 6、井盖、井圈材质及规格:700*700“畅安”牌复合型减震防盗成品井匡盖、另加防坠落防落网,其要求详见设计图纸 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯做法参见苏S01-2012-259 8、所有砼均为非泵送商品砼 9、检查井具体做法详见设计图纸	座	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040504001008	砌筑井 (1800*1800*(610+1700)雨污水管交叉井(落底式))	1、1800*1800*(610+1700)雨污水管交叉井(落底式) 2、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层,300厚C30钢筋混凝土底板(预制商品砼非泵送) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu15砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆内外壁抹面 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 6、井盖、井圈材质及规格:700*700“畅安”牌复合型减震防盗成品井匡盖、另加防坠落防落网,其要求详见设计图纸 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯做法参见苏S01-2012-259 8、所有砼均为非泵送商品砼 9、检查井具体做法详见设计图纸	座	2			
59	040504006001	一字式出水口	1、符合设计要求	座	2			
60	040803004001	管道加固	1、混凝土强度等级:C30商品砼非泵送	m3	500			
61	040501004006	塑料管(污水管)	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN300HDPE双壁缠绕管 环刚度大于等于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、品牌要求:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	1080			
62	040501004007	塑料管(污水管)	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN400HDPE双壁缠绕管 环刚度大于等于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、品牌要求:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	1112			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040501004008	塑料管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN600 HDPE双壁缠绕管 环刚度大于等于8KN/m ² 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、品牌要求:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	279			
64	040501004009	塑料管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°中粗砂基础 2、材质及规格:DN800 HDPE双壁缠绕管 环刚度大于等于8KN/m ² 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:起点埋深控制在0.7m左右 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、品牌要求:“中财”、“金牛”、“清源”、“阮氏”、“星河”五个品牌中任选一种	m	492			
65	040504001009	Φ1250落底式污水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:250mm厚C30钢筋砼底板（预制）商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、聚合物水泥砂浆20mm厚 6、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板，井框下面用铁片加细石砼找平（达到养生期） 7、井盖、井圈材质及规格:Φ700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 8、踏步材质、规格:包塑铁爬梯A 9、具体做法详见图纸	座	17			
66	040504001010	Φ1000落底式污水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:200mm厚C30钢筋砼底板（预制）商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、聚合物水泥砂浆20mm厚 6、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板，井框下面用铁片加细石砼找平（达到养生期） 7、井盖、井圈材质及规格:Φ700“畅安”牌复合型减震防盗井盖 8、踏步材质、规格:包塑铁爬梯A 9、具体做法详见图纸	座	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040504001011	800*800落底式污水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:150mm厚C30钢筋砼底板(预制)商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、聚合物水泥砂浆20mm厚 6、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 7、井盖、井圈材质及规格:700*700“畅安”牌复合减震防盗井盖 8、具体做法详见图纸	座	79			
68	040504001012	500*500落底式污水检查井	1、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、基础材质及厚度:150mm厚C30钢筋砼底板(预制)商品砼非泵送 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚 5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板,井框下面用铁片加细石砼找平(达到养生期) 6、井盖、井圈材质及规格:500*500“畅安”牌复合减震防盗井盖 7、具体做法详见图纸	座	50			
69	040501004010	塑料管(小区)	1、材质及规格:UPVC管De110	m	1800			
70	040502005001	UPVC管45°弯头(小区)	1、材质及规格:De110	个	36			
71	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池 2、型号、规格:12m3 3、按设计要求完成全部工作内容 4、工作内容:挖土、回填、安装等全部工作内容	座	30			
72	040504008002	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池 2、型号、规格:6m3 3、按设计要求完成全部工作内容 4、工作内容:挖土、回填、安装等全部工作内容	座	1			
73	041001008002	化粪池修理、清掏	1、不分化粪池大小,综合计算 工作内容:修理、清掏。垃圾、粪便采用密封全部清运出场,送至指定垃圾处理场,报价中包含一切相关费用	座	10			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1744813.46		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1744813.46		

暂列金额明细表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	1744813.46	
合计			1744813.46	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—截污改造工程(001)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42				
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120879.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120879.24		

暂列金额明细表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	120879.24	
合计			120879.24	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程一土（石）方工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：工农路（金丰路—人民路）及南侧片区截污改造工程—土（石）方工程(002)

[illegible]