

二、投标报价明细表


单位：元

序号	名称	技术参数	单位	数量	全费用综合单价	合价	投标品牌	型号(如有)
一、冷库部分								
1	冷库墙板及顶板	1、库板采用双面喷塑镀锌彩钢板； 2、▲双面彩钢钢板厚度均要 $\geq 0.426\text{mm}$ ，库板厚度 $\geq 150\text{mm}$ ，库板发泡密度 $\geq 40\text{Kg/m}^3$ ，防火等级为B1级（投标时需提供检测报告复印件并加盖投标人公章。） 3、投标报价含固定定位槽、门侧收边、墙面与地面固定、板与板间收口、L型彩钢包角封边、外包隔汽膜一道、弧形角铝封边、不干胶嵌缝、聚氨酯发泡、辅材等一切费用 4、做法、要求详见图纸	m ²	3088.84	256.00	790743.04	江苏瀑冷	B1级/厚度 15cm
2	冷库专用门	1、配备聚氨酯整体发泡低温电动平移门； 2、配备专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内； 3、冷库门洞尺寸 2000mm*2600mm*150mm； 4、投标报价含导轨、吊件和滑轮、限位器、拉手、地轮、五金等	樘	4	14858.00	59432.00	江苏瀑冷	2000mm*2600mm*150mm
3	地面XPS挤塑保温板	1、0.1mm厚塑料膜一层四周上翻250 2、地面XPS挤塑板厚度150mm（50mm错缝拼接二层）； $\geq 300\text{KPa}$ 以上，阻燃等。（投标时需提供所投产品检测报告复印件并加盖投标人公章） 3、0.1mm厚塑料膜二层四周上翻150 4、四周和立板之间用聚氨酯发泡料灌泡	m ²	1530.68	256.00	391854.08	江苏明卓	厚度 150mm

二、制冷系统、冷库冷链监测系统以及控制系统等								
1	制冷系统	名称:制冷机组 1、型号:30P 机组 2、含设备基础制作、安装、减震垫及固定支吊架、开孔、防火堵料等 3、含热力膨胀阀、冷媒连接管、冷媒连接管件、各类保温、制冷剂 R507（冷藏、冷冻）配套各类电源线、控制线、电气管道、PVC 线槽、冷凝排水管（含加热丝）等配套供应材料 4、含设备调试、系统调试、电机检查接线及设备吊装等 5、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求	台	2	37950.00	75900.00	南通博朗	30P 机组
2	螺杆机组	名称:螺杆机组 1、型号:80P 两并联 2、含设备基础制作、安装、减震垫及固定支吊架、开孔、防火堵料等 3、含热力膨胀阀、冷媒连接管、冷媒连接管件、各类保温、制冷剂 R507（冷藏、冷冻）配套各类电源线、控制线、电气管道、PVC 线槽、冷凝排水管（含加热丝）等配套供应材料 4、含设备调试、系统调试、电机检查接线及设备吊装等 5、▲机组提供市级及以上特检院的检测证书（中标后供货前提供检测证书）。 6、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求	台	1	174860.00	174860.00	南通博朗	80P 两并联
3	蒸发冷	名称:蒸发冷 1、型号:配套机组 2、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求	台	1	38658.00	38658.00	南通博朗	配套机组
4	冷风机	名称:高效冷风机 1、规格:DD-600(4 台) 铝管铝片水化; DD-200 (2 台) 铜管铝片	台		19880.00	119280.00	河南天杰	DD-600, DD-200

		电化; 2、含设备基础制作、安装、减震垫及固定支吊架、开孔、防火堵料等; 3、含配套电缆线、控制线等配套供应材料; 4、▲冷风机配备电加热化霜功能, 需要与压缩机组制冷量相匹配; 冷风机必供冷量、供冷消耗功率等须有国家认可的检测机构出具的带 CMA 认证的检测报告 (投标时需提供所投产品检测报告复印件并加盖投标人公章, 中标后三日内需提供原件备查); 5、含电机检查接线及设备吊装等; 6、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求;						
5	风幕机	名称:风幕机 1、规格:2 米; 2、含配套电缆线、控制线等配套供应材料; 3、含设备基础制作、安装、减震垫及固定支吊架、开孔、防火堵料等; 4、含电机检查接线及设备吊装等; 5、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求	台	4	5745.00	22980.00	美的	2 米
6	冷库冷链监测系统	无线温湿度采集模块 1、基于 2.4G 的 RFID 技术, 温度传感器与数据传输密封一体, 可布署在不同区域; 冷链监测主机模块 1、用于接收无线温度采集模块的温度数据, 并通过内置的无线通讯模块上传数据至云平台, 设备支持至少 3 家运营商物联网卡; 2、▲必须采用 4G 的无线通讯模块, 并提供运营商授权的证明材料; 投标时需提供运营商(电信, 移动, 联通等运营其中之一即可)授权的证明材料复印件并加盖投	套	3	26548.00	79644.00	精创	RCW-20S

	标人公章； 3、冷链监测主机至少能够显示40个温度数据以上； 4、▲主机具有 TFT 彩屏模块，当超温时，主机屏幕的字体可以通过红色字体显示，便于提醒现场操作人员（需提供产品图片证明，且投标方需承诺中标后三日内提供产品实物核查功能，如不能依法依规提供，采购人有权取消中标人资格并追究其虚假应标责任，投标人需在投标文件中提供产品图片及承诺函说明）； 5、▲冷链监测主机具有抗跌落性，在1米及以上的高度跌落产品性能正常且能够稳定工作；（投标时需提供所投产品的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后三日内需提供原件备查）； 6、自带数据存储功能（内存≥50000条记录），在服务器宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据； 7、具有高容量后备电池，容量≥5000毫安，能够在断电情况下继续工作24小时以上； 8、冷链监测主机支持本地声光报警系统：灯光指示、蜂鸣器报警； 9、冷链监测主机具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等； 10、冷链监测主机具有物联网模块，具有故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理； 11、▲冷库需要具有农产品仓储保鲜冷链服务支持能力（投标时需提供该平台软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，中标后三日内需提供原件备查）；						
--	---	--	--	--	--	--	--



7	控制系统	名称:制冷电控箱 1、规格:自动启停,含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体以设计施工图纸为准; 2、制冷电控箱具备远程制冷控制和实时预警等功能; 3、▲制冷电控箱的温度控制系统、冷链温湿度监测系统需为同一品牌,两个系统软件需为正版(投标时需提供所投产品厂商温度控制系统和冷链温湿度监测系统的软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章,中标后三日内需提供原件备查); 4、▲制冷电控箱具有10寸彩色液晶触摸屏显示,触摸屏安装在冷库方便操作的位置,与电控箱独立分开;可实现制冷系统的开、停机,风机化霜,温度控制、记录、报警、显示、操控;投标时需提供相关产品彩页(或其他官方产品宣传册等)参数证明资料,中标后三日内需提供实物演示,不满足要求视为虚假应标; 5、▲冷库制冷电控箱的物联网远程控制平台软件需具备国家版权局颁发的软件著作权证书;(投标时需提供所投产品的软件著作权证书复印件并加盖投标人公章,中标后三日内需提供原件备查); 6、制冷电控箱具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置,空气开关、接触器等电器元件、电线等应选用知名品牌; 7、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求;	台	3	5963.00	17889.00	精创	RCW-20S
---	------	---	---	---	---------	----------	----	---------

三、电气系统部分								
1	工厂灯	1、名称:冷库专用灯具 2、规格:低温冷库三防灯 3、▲每平方 1W，投标时提供产品的防爆等级 $\geq$ Exd IIB T4，防水等级 $\geq$ IP65 检测报告复印件并加盖投标人公章； 4、安装形式:根据现场情况而定 5、含库内照明线、管道等及、开孔、防火堵料等 6、其它技术参数详见图纸设计及招标文件要求	套	72	126.00	9072.00	智控	ZKLED-E X-655
合计						1780312.12		

投标人(公章)： 宜诚工程建设（盐城）有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 咸国妍

日期：2025 年 6 月 16 日



咸国妍